ADMINISTRACJA
DOMÓW
MIESZKALNYCH
W GOŁDAPI

Gołdap, 30.07.2019

Instrukcja do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli rozdzielczych przy ul. Armii Krajowej 34 w Gołdapi.

Opis robót:

I. Przebudowa kanalizacji technicznej.

1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie;

2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III;

II. Przebudowa kabli rozdzielczych.

1. Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny;

2. Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych złączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach,

3. Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach;

4. Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach;

5. Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach;

6. Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach;

7. Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach;

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel. +48 87 615 02 81, fax. +48 87 615 08 29
e-mail: info@admgoldap.pl, **www.admgoldap.pl**

8. Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach;

9. Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach;

III. Przejścia obiektowe.

1. Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D 110/6.3 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1 warstwie, 1 rura w warstwie, 1 rura w ciągu.

Termin wykonania: 30.10.2019 r.

Załącznikami do oferty są:

1. Formularz ofertowy;

2. Kosztorys ofertowy pełny;

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć w **sekretariacie** ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, do **godz. 15:00** do **09.08.2019r.** lub mailowo na adres: **techniczny@admgoldap.pl.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2019r.** o godzinie **9.00** w biurze ADM w pokoju nr **4**.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) lub mailowo za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną rozpatrzone i nie zostaną zwrócone. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta musi być ponumerowana i spięta w teczkę lub zszyta.

Dokładne informacje można uzyskać w siedzibie ADM w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub 662 - 146 – 430; 600 987 169.

ADM w Gołdapi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zrezygnowania z zapytania ofertowego bez podania przyczyn i bez zwrotu dokumentów.