

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	d.1 kalkulacja własna	Opracowanie i uzgodnienie z PGE dokumentacji technicznej - schemat za- silańca modernizacji instalacji elektrycznej w bud. mieszkalnym wieloro- dzinnym (Giz, złącze ZN, wyl. p. poz. rozdzielnicze pomiarowe 3 x 4L+1 x ADM)	szt	1.000	1.000
2	d.1 kalkulacja własna	Opłata do PGE Dystrybucja S.A. za wyłączenie i dopuszczenie do pracy oraz opłombowanie całego instalacji	szt	1.000	1.000
3	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	90.000	90.000
4	KNNR 5 d.1 1209-0702	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły	otw.	12.000	12.000
5	KNNR 5-08 d.1 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śru- by kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	23.000	23.000
6	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych przętowych w gruncie kat.III	m	10.000	10.000
7	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspor- nikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	10.000	10.000
8	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspor- nikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	30.000	30.000
9	KNNR 5 d.1 0101-03	Rury windurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w be- tonie	m	60.000	60.000
10	KNNR 5 d.1 0203-04	Przewody YDY 5x10 mm2 wciągane do rur - przewody istniejące	m	60.000	60.000
11	KNNR 5 d.1 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur	m	60.000	60.000
12	KNNR 5 d.1 0404-02 - własna	Tablice rozdzielcze 1faz. Szafa licznikowa zgodna z wytycznymi PGE Dys- trybucja S.A. oraz szafy rozgałęźne wż piętrowe (nie ujęto szafek liczniko- wych które są już wyniesione na klatkę schodową)	szt.	18.000	18.000
13	KNNR 5 d.1 0404-02 - własna	Tablice rozdzielcze 1/3 faz. tablice licznikowe ADM	szt.	18.000	18.000
14	KNNR 5 d.1 0404-02 - własna	Tablice rozdzielcze - złącze napowietrzne z zab. głównym	szt.	3.000	3.000
15	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod za- ciski lub bolce - podłączenie przyłącza zaciskami izolowanymi przy haku budynku	szt.żył	3.000	3.000
16	KNNR 5 d.1 0404-02 - kalkulacja własna	Tablice rozdzielcze - złącze z wyłączeniem p.poz.	szt.	3.000	3.000
Modernizacja instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego					Razem