

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I DOCIEPLENIE ELEWACJI					
1		Wymiana pokrycia dachowego z urynnieniem			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m $(18.45*2+9.45*2)*7.00$	m ²		
			m ²	390.600	
				RAZEM	390.600
2	KNR K-05 d.1 0101-03	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku $2*(105.57+27.89)$	m ²		
			m ²	266.920	
				RAZEM	266.920
3	KNR K-05 d.1 0101-06	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku 7.92	m ²		
			m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $2*(19.05+10.05)$	m		
			m	58.200	
				RAZEM	58.200
5	KNR K-05 d.1 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm $2*(105.57+27.89)$	m ²		
			m ²	266.920	
				RAZEM	266.920
6	KNR K-05 d.1 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu 266.920	m ²		
			m ²	266.920	
				RAZEM	266.920
7	KNR 2-02 d.1 0410-04	Łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 266.920	m ²		
			m ²	266.920	
				RAZEM	266.920
8	KNR 0-15 d.1 0519-01 analogia	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych 266.920	m ²		
			m ²	266.920	
				RAZEM	266.920
9	KNR 0-15 d.1 0521-04	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 20.0-21.6 cm $9.6*4*7.95$	m		
			m	41.400	
				RAZEM	41.400
10	KNR K-05 d.1 0404-01 analogia	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem $2*18.0+2*9.0$	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
11	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-obróbki kominów+pas nadrynnowy +podrynnowy $7.92+34.92$	m ²		
			m ²	42.840	
				RAZEM	42.840
12	KNR K-05 d.1 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie-dł.88cm -równoważnie można zastąpić ławami długimi 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 2-02 d.1 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku lub powlekanej 58.20	m		
			m	58.200	
				RAZEM	58.200
15	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego 80*80 z kolnierzem uniwersalnym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR K-05 d.1 0210-02 analogia	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładcowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 4 km	m ³		
				RAZEM	3.000