

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wycieraczki schodowej	szt.		
		Rozbiórka schodów wejściowych 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Rozbiórka schodów wejściowych 1,90*0,75*0,15+2,60*1,00*0,60	m ³ m ³	1,774	
				RAZEM	1,774
3	KNR 4-04 d.1 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych Skos poddasza 3,70*2,30	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
4	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 1,77+8,51*0,025	m ³ m ³	1,983	
				RAZEM	1,983
5	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 Jw. 1,98	m ³ m ³	1,980	
				RAZEM	1,980
2		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
6	KNR-W 4-01 d.2 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 Ściana poddasza 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 d.2 0712-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy wap.-gips. na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych na podłożu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu Likwidacja spękań w narożach (2,30+2,30)*0,10 (2,70+2,70+2,30)*0,10	m ² m ² m ²	0,460 0,770	
				RAZEM	1,230
8	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0,30	m ² m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
9	KNR 2-02 d.2 0810-05	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm Obrobienie ościeżnicy wejściowej (1,10*2,00+2,00)*0,15	m ² m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
10	KNP 02 d.2 0325-01.04 analogia	Podsufitki z płyt pilśniowych twardych- płyty OSB Poz. 3 8,51	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
11	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach Jw. 8,51	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
12	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych Jw. 8,51	m² m²	8,510	
				RAZEM	8,510
3		STOLARKA OKIENNA, PORECZE, BALUSTRADY SCHODOWE			
13	KNR 4-01 d.3 1211-05	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.3 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m² 2,00	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 d.3 1211-05 analogia	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m² - balustrady Szczelbelki 60,00	szt. szt.	60,000	60,000
				RAZEM	60,000
16	KNR 4-01 d.3 1211-06 analogia	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m² - balustrady Poręcze 6,00	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
17	TZKBNK XX d.3 2205-05	Wykonanie słupka balustrady prostego gładkiego Montaż 8 szczelbelkó 8*0,75	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
18	TZKBNK XX d.3 2211-01 analogia	Wzmocnienie słupka Słupek pierwszy 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.3 1209-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m² - malowanie balustady R=0,5; M=0,5 S=0,5 Balustrady+ poręcze 66,00	szt. szt.	66,000	66,000
				RAZEM	66,000
20	KNR 4-01 d.3 1209-02 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m² - deska policzkowa Deska policzkowa (2,70*2,50+2,70+2,00+1,20)*0,72	m² m²	9,108	9,108
				RAZEM	9,108
4		POSADZKI I PODŁOGI			
21	KNR 4-01 d.4 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - naprawa stopni 3,00	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01 d.4 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu Rozzebranie desek ze spocznika 1,5	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
5		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
23	KNR 2-02 d.5 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Poz.2 1,77	m ³ m ³	1,770	1,770
				RAZEM	1,770
24	KNR 2-02 d.5 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² - z demontażu 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

mgr inż. Marek Ołów
 Uprawnienia budowlane
 do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 nr WAM/0179/PWOK/16