



## Wiatrolap ① (prawy)



Zestawienie powierzchni		
Nr wiatrołapu	Powierzchnia użytkowa	Rodzaj posadzki
L.P.	[m <sup>2</sup> ]	
1	2,29	terakota
2	2,29	terakota
Razem:	4,58	

**Uwaga:**

Nadproża drzwiowe i okienne zbrojone 3Ø12 dołem (2Ø12 - zbrojenie wieńca, 1Ø12 L = 150 cm dozbrojenie otworu)

LEGENDA:

**D** - DOMOFON

Wykaz stali zbrojeniowej, wieńce (oba wiatrołapy)					
Nr pręta	Φ	Długość	Ilość	Długość łączna	
				[m]	
				St0S	B500SP
				Φ6	Φ12
				[kg/mb]	
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,888
Pręty ciągle	12	5,640	8	-	45,12
Dozbrojenie nad otworami	12	1,500	4	-	6,00
Strzemiona a co 20 cm	6	0,800	58	46,40	-
Długość ogółem wg Φ:			[m]	46,40	51,12
Ciężar wg Φ:			[kg]	10,30	45,39
Ciężar ogółem:			[kg]	55,70	

## RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

MPB ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO- BUDOWLANYCH MAREK OŁÓW Ul. Kościuszki 16B/3, 19-500 Gołdap NIP: 847 155 50 26 REGON: 369637303 tel. 504 826 761, e-mail: marek.olow88@gmail.com			
Projekt budowlany dobudowy dwóch wiatrotapów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 8, ul Kolejowa 8, 19-500 Gołdap		
Obiekt	Wiatrotapy		
Adres	M. Gołdap, ul. Kolejowa, dz. nr geod. 581/1, obr. Gołdap 2		
Główny projekt.	Marek OłóW		
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień (upr.)	Podpis
Architektura	Jadwiga Skowronska	BŁ/5/89	
Konstrukcja	Marek OłóW	WAM/0179/PWOK/16	
Asystent-konstr.	Janusz OłóW	-	
Skala	1:50	Nr rys.	6
Uwagi		Data:	Sierpień 2019