

Opis	j.m.	Ilość
Remont balkonu		
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	5,350
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	5,618
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	5,618
Rozebranie obróbek blacharskich, kołnierzy z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,605
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 12 km	m3	0,281
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	6,420
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - jedna warstwa	m2	6,420
Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w dwóch warstwach 2x5cm	m2	6,420
Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2	6,420
Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2	6,420
Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2	6,420
Obsadzenie profili okapowych	m	5,350
Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji taśmą uszczelniającą	m	7,750
Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tarasach i balkonach - uszczelnienie narożników kształtkami	szt.	4,000
Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej MAPEGUM WPS na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm - 2 warstwy	m2	6,420
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - przerobienie istniejącej balustrady	m	5,400