

Rozbiórka części budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozbiórka części budynku gospodarczego		
1	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki	kpl	1,000
2	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	30,000
3	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	30,000
4	KNR K-05 0101/06	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	0,660
5	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych	m	5,300
6	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - krokwie	m2	30,000
7	KNR 19-01 1019/03	Demontaż stolarki drzwiowej	m2	4,200
8	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie deskowania ścian	m2	16,600
9	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie drewnianej konstrukcji ścian	m2	16,600
10	KNR 4-04 0101/02	Rozebranie ścian fundamentowych pozostałych po murowanym nieistniejącym budynku	m3	1,500
11	KNR 4-04 0603/06	Rozebranie posadzek betonowych	m3	3,000
12	KNR 4 1430/03	Zabezpieczenie murowanej ściany budynku niepodlegającej rozbiórce, która będzie stanowić ogrodzenie działki (wylewka betonowa zbrojona prętami Ø5mm)	m3	0,440
13	KNKRB 1 0213/05	Wypełnienie powstałej niecki gruntem rodzimym (plantowanie terenu) do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu oraz jego mechaniczne zagęszczenie 15,0m3 R=2	m3	15,000
14	KNR 2-21 0218/01	Wyrównanie terenu warstwą humusu	m3	3,000
15	KNR 2-21 0401/02	Zasianie trawy	m2	30,000
16	Pozycja złożona	KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie materiałów porozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m3	14,800
17	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów porozbiórkowych	m3	14,800
18	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie ścian przylegających do rozbieranego budynku, uporządkowanie terenu	kpl	1,000

Należy uwzględnić wywóz rzeczy (odpadów) wraz z utylizacją, które znajdują się wewnątrz budynku gospodarczego.