

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty zabezpieczające ściany zewnętrzne na budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
1	Element	Roboty remontowe		
1	KNR 202/1611/7 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 8-m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,0*11,50	92,000000	
		8,0*20,0*2	320,000000	
		RAZEM:	412,000000	412,00
2	KNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	412,00
3	KNR 202/1611/9 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, daszki ochronne nad wejściami, nakłady podstawowe	m2	5,00
4	KNR 202/925/1 (2)	Oslony okien, folią polietylenową	m2	57,31
5	KNR 401/504/1	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na sucho holenderki Pierwszy rząd od rynien dachowych	m2	21,71
6	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	m	29,00
7	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m	50,50
8	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m2	12,62
9	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm Pas nadrynnowy	m2	15,15
10	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15-cm, blacha ocynkowana	m	50,50
11	NNRNKB 202/517/9 (1)	Montaż prefabrykowanych , zbiorniczków przy rynnach, blacha grubości 0.50-mm - leje spustowe	szt	4,00
12	KNR K 5/501/4	Montaż rynien dachowych - narożnik	szt.	2,00
13	KNR K 5/501/7	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	2,00
14	KNRW 202/529/2 (1)	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 15-cm, blacha ocynkowana	m	29,00
15	KNR K 5/502/3	Montaż rur spustowych - kolanko górne	szt.	8
16	KNR K 5/502/3	Montaż rur spustowych - kolanko wylotowe dla wód opadowych	szt.	2
17	KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża pod tynk oczyszczenie i mechaniczne zmycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,0*6,50	123,500000	
		10,50*6,52	68,460000	
		19,0*6,45	122,550000	
		-57,31	-57,310000	
		RAZEM:	257,200000	257,20
18	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża gruntowanie 1-krotne	m2	257,20
19	KNR 401/732/3 (2)	Uzupełnienie tynków na gzymsach (w 1 odcinku)	m	4,9
20	KNR 202/901/3	Tynki zwykłe kategorii II; ościeża o szerokości do 15-cm, ręcznie	m2	115,2
21	KNR 202/901/4	Tynki zwykłe kategorii II; ościeża o szerokości do 30-cm, ręcznie	m2	11,6
22	KNR 202/901/2	Tynki zwykłe kategorii II; ściany płaskie i powierzchnie poziome mechanicznie	m2	257,20
23	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,45
24	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	0,45

Kosztorys inwestorski