

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Ściana frontowa			
2.1		Roboty przygotowawcze			
27		Oznakowanie i zabezpieczenie terenu	kpl		
d.2.1	kalk. własna				
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty rozbiórkowe			
2.2.1		Opaska wokół budynku			
28	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15	m3		
d.2.2.	0301-03	cm- rozebranie opaski betonowej wokół budynku			
1	analogia				
		Ściana frontowa (0,60 + 5,64 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * 0,60 * 0,15	m3	4,012	
				RAZEM	4,012
29		Zdjęcie krat piwnicznych materiał do odzysku	szt		
d.2.2.					
1		9,00	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
30	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły	m2		
d.2.2.	0105-04	na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie cegieł			
1	analogia	studzienek piwnicznych materiał do odzysku			
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03 + 1,10 + 1,03 + 0,28 * 14 + 0,38 * 4) * 0,06	m2	0,863	
				RAZEM	0,863
31	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej	m3		
d.2.2.	0101-07	poniżej terenu			
1	analogia				
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03 + 1,10 + 1,03 + 0,28 * 14 + 0,38 * 4) * 0,12 * 0,60	m3	1,035	
				RAZEM	1,035
32	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10	m3		
d.2.2.	0301-02	cm- dno studzienki			
1	analogia				
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03) * 0,28 * 0,10 + (1,10 + 1,03) * 0,38 * 0,10	m3	0,272	
				RAZEM	0,272
33	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12	m2		
d.2.2.	0801-01	cm- rozebranie cieków wodnych betonowych			
1		3,50 * 0,20 * 6	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
34	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na	m		
d.2.2.	0814-05	podsypanie cementowo-piaskowej- rozebranie schodów-			
1	analogia	palisada betonowa (materiał do odzysku)			
		Wejście nr 1 0,29 * 2 + 2,98	m	3,560	
		Wejście nr 2 0,44 * 2 + 3,03	m	3,910	
		Wejście nr 3 0,34 * 2 + 2,98	m	3,660	
				RAZEM	11,130
35	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypanie piaskowej-	m		
d.2.2.	0814-02	obrzeża chodników (mat. do odzysku)			
1	analogia				
		2,00 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.2. 1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- rozebranie schodów- spoczniki i dojść przed wejściem (materiał do odzysku)	m2		
		Wejście nr 1 spocznik obmiar autocad 1,64	m2	1,640	
		Wejście nr 2 spocznik obmiar autocad 2,09	m2	2,090	
		Wejście nr 3 spocznik obmiar autocad 1,78	m2	1,780	
		Dojście 3,10 * 2,00 * 3	m2	18,600	
				RAZEM	24,110
37 d.2.2. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m3		
		poz.28 + poz.31 + poz.32 + poz.33 * 0,10	m3	5,739	
				RAZEM	5,739
2.3		Roboty izolacyjne			
2.3.1		Roboty ziemne			
38 d.2.3. 1	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m3		
		Ściana od frontu (0,60 + 5,64 + 3,06 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 3,09 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 3,07 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * (1,90 * 0,70 + 0,50 * 1,90 * 1,90)	m3	168,663	
				RAZEM	168,663
39 d.2.3. 1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.38	m3	168,663	
				RAZEM	168,663
40 d.2.3. 1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz.39	m3	168,663	
				RAZEM	168,663
41 d.2.3. 1		Dowóz pospółki	m3		
		poz.39	m3	168,663	
				RAZEM	168,663
2.3.2		Ściany fundamentowe i izolacje			
42 d.2.3. 2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		Ściana frontowa (0,60 + 5,64 + 3,06 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 3,09 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 3,07 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * 1,90	m2	102,220	
				RAZEM	102,220
43 d.2.3. 2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa- dysperbit	m2		
		poz.42	m2	102,220	
				RAZEM	102,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2.3. 2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		poz.43	m2	102,220	
				RAZEM	102,220
45 d.2.3. 2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		Ściana od frontu (0,60 + 5,64 + 3,06 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 3,09 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 3,07 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * 2,35	m2	126,430	
				RAZEM	126,430
2.4		Zagospodarowanie wokół budynku			
2.4.1		Opaska wokół budynku			
46 d.2.4. 1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		Ściana od tyłu budynku (0,60 + 5,64 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * 0,60	m2	26,748	
				RAZEM	26,748
47 d.2.4. 1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- obrzeża 20x6	m		
		Ściana od frontu 0,60 + 5,64 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 0,73 + 1,03 + 5,74	m	44,580	
				RAZEM	44,580
48 d.2.4. 1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		poz.46	m2	26,748	
				RAZEM	26,748
49 d.2.4. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03) * 0,40 * 0,10 + (1,10 + 1,03) * 0,50 * 0,10	m3	0,379	
				RAZEM	0,379
50 d.2.4. 1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- ścianki okien piwnicznych	m3		
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03 + 1,10 + 1,03 + 0,28 * 14 + 0,38 * 4) * 0,12 * 0,54	m3	0,932	
				RAZEM	0,932
51 d.2.4. 1	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły - odtworzenie obmurowań zewnętrznych studzienek (materiał z odzysku)	m2		
		(0,95 + 0,86 + 0,86 + 1,05 + 1,02 + 1,04 + 1,03 + 1,10 + 1,03 + 0,28 * 14 + 0,38 * 4) * 0,06	m2	0,863	
				RAZEM	0,863
52 d.2.4. 1		Montaż krat piwnicznych materiał z odzysku	szt		
		9,00	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
2.4.2		Schody wejściowe i dojścia			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2.4. 2	KNR 2-31 0407-05 0407-07 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 20 m- ułożenie palisady betonowej z odzysku	m		
		Wejście nr 1 0,29 * 2 + 2,98	m	3,560	
		Wejście nr 2 0,44 * 2 + 3,03	m	3,910	
		Wejście nr 3 0,34 * 2 + 2,98	m	3,660	
				RAZEM	11,130
54 d.2.4. 2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- dojścia- obrzeża z odzysku	m		
		2,00 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
55 d.2.4. 2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		Wejście nr 1 obmiar autocad 1,64	m2	1,640	
		Wejście nr 2 obmiar autocad 2,09	m2	2,090	
		Wejście nr 3 obmiar autocad 1,78	m2	1,780	
		Dojścia 3,10 * 2,00 * 3	m2	18,600	
				RAZEM	24,110
56 d.2.4. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka betonowa z odzysku	m2		
		poz.55	m2	24,110	
				RAZEM	24,110
2.4.3		Cieki odwodnienia			
57 d.2.4. 3	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - wykop pod korytko ściekowe	m		
		3,50 * 6	m	21,000	
				RAZEM	21,000
58 d.2.4. 3	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.57	m	21,000	
				RAZEM	21,000
2.4.4		Zieleń			
59 d.2.4. 4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		Ściana frontowa (0,60 + 5,64 + 0,95 + 0,82 + 0,84 + 0,86 + 2,78 + 0,86 + 3,78 + 1,05 + 2,65 + 1,02 + 0,72 + 0,72 + 1,04 + 2,61 + 1,03 + 7,28 + 1,10 + 0,73 + 0,73 + 1,03 + 5,74) * 1,50	m2	66,870	
				RAZEM	66,870
60 d.2.4. 4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		poz.59	m2	66,870	
				RAZEM	66,870

MPb
 ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
 Marek Ołów
 15-500 Gołdap, ul. Kościuszki 16B/3
 NIP 847 155 50 26 REGON 369637303
 tel. 504 826 761
 e-mail: marek.olow88@gmail.com