

Przedmiar robót

Roboty konserwacyjne pokrycia dachowego

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty dekarские**

Lokalizacja: **19-500 Gołdap Grabowo 27**

Inwestor: **Gmina Gołdap ul. Plac Zwycięstwa 14**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty konserwacyjne pokrycia dachowego		
	Element	Element		
1	KNR 2/19433/50	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2	185,000
2	KNR 4/-25881/50	Czyszczenie istniejącego pokrycia z papy (6,5+9,5)*16,3+(6,45*2,2)	m2	275,000
3	KNR 2-02U0524-01-050	Smarowanie pokrycia papowego-gruntowanie. Wykonanie pierwszej warstwy (Orgbud W-wa) Analogia	m2	275,000
4	KNR 2-02W0504-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	275,000
5		Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia	m2	275,000
6	KNR 19/-25690/40	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - pasy nadrynnowe	m	34,800
7	KNR K-05010305-040	Montaż deski czołowej	m	34,800
8	KNR 19/-25690/40	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - pasy podrynnowe	m	34,800
9	KNR 2/19585/40	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. (16,30*2)+2,20	m	34,800
10	KNR 2/8494/40	Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 10 cm. (5*4,00)	m	20,000
12	KNR 7/22463/50	Malowanie obróbki blacharskiej ogniomuru farbą do metalu. Analogia (16+16+2,2)*1	m2	34,200
13	KNR 19/-25690/40	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej. o szerokości ponad 25 cm Przyścienna. Analogia	m	6,450
14	AW-020	Obróbka z papy na kominie	szt	1,000
15	AW-020	Obróbka z papy kominka wentylacyjnego	szt	1,000